

Teritorijas z/spr. tīkla izbūve

Darbu izmaksas

11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	2	
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	17	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	4	
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	21	
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	22	
12105	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² ievēšana caurulē	m	21	
12108	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	14	
1	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² montāža sadalnē	m	4	
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm ² gala apdare	gab.	2	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.021	

Materiālu izmaksas

1	Kabelis AXPk-1-4x70mm ²	m	39	
2	Gala apdare EPKT 0031-CEE01	kompl.	2	
3	Kabeļu kurpes SAL2.27	gab.	8	
4	Brīdinājuma lenta 80mm sarkana	m	21	
5	Caurule PE d=110mm, 450N	m	12	
6	Caurule PE d=110mm, 750N	m	9	
7	Palīgmateriāli	kompl.	1	

Neparedzētie darbi

Darbu izmaksas

1	Risinājumu detalizācija, darbu dokumentācija	kompl.	1	
2	Stiprināmi, savienojumi, balsti, kronšteini, rāmji, iekāres utt.	kompl.	1	
3	Sistēmas palaišanas un regulēšanas darbi, testēšana, izpilddokumentācija, lietošanas instrukcija	kompl.	1	
4	Neparedzēti darbi	kompl.	1	
5	Štrobēšana, kanālu izveidi, nišu izveidi un to atjaunošana	kompl.	1	

Pielikums

Darbu izmaksas

19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.021	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.021	
19404	Rakšanas atļaujas projektā norādītajās ielās	objekts	1	
19307	Transporta un gājēju kustības organizēšana	objekts	1	
19410	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai	objekts	1	

1. Projekts izstrādāts balstoties uz inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī pasūtītāja norādījumiem.
2. Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar ekvivalenta izstrādājumiem.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas, ja tās iepriekš nav saskaņotas
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar pasūtītāju.

Sastādīja: _____
/ I.Semjonovs /